



СОВЕТ
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2016
п. Заводской

№ 14

О внесении изменений в материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Заводское сельское поселение Парабельского района Томской области

В соответствии со ст. 24, 9, 25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заводского сельского поселения,

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Заводское сельское поселение Парабельского района Томской области, утвержденные решением Совета Заводского сельского поселения от 11.09.2013 № 34 следующие изменения:

1.1. п.2.2.5 материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования Заводское сельское поселение Парабельского района Томской области изложить в следующей редакции:

«2.2.5 Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время Заводское сельское поселение не газифицировано.

Население для приготовления пищи использует электрические плиты и дровяные отопительные печи.

Проектные решения

Генеральным планом предусматривается:

- 100 % газификация (на отопление, и приготовление пищи) жилых домов, объектов социальной сферы (п. Заводской и д. Прокоп).

Для обеспечения устойчивого развития газоснабжения группы жилых домов и объектов социальной сферы п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области предусматривается:

1. Строительство газопровода высокого давления II категории (рабочее давление $P < 0,4 - 0,6$ Мпа);

2. Установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ №1, №2 в д. Прокоп и №1, №2 в п. Заводской (ГРПШ 05-2У1);

3. Строительство газопровода низкого давления IV категории (рабочее давление до 0,003 МПа) от газорегуляторных пунктов шкафного типа ГРПШ №1, №2 в д.Прокоп и №1, №2 в п.Заводской (ГРПШ 05-2У1) до группы жилых домов и объектов социальной сферы.

Продолжительность строительства объекта по пусковым комплексам в целом составит 13,8 месяца, в том числе 0,5 месяца на подготовительные работы. Начало строительства объекта намечено на 2016 год.

В данном проекте выполнена следующая схема газоснабжения:

– Прокладка газопровода высокого давления II категории ($P < 0,58 - 0,6$ МПа) от точки врезки до ГРПШ №1, №2 в д.Прокоп и №1, №2 в п.Заводской;

– Установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ 05-2У1 (4 шт.);

– Прокладка газопровода низкого давления IV категории ($P < 0,003$ МПа) из полиэтиленовых труб от ГРПШ №1, №2 в д.Прокоп и №1, №2 в п.Заводской (ГРПШ 05-2У1) до газифицируемых объектов в надземном и подземном исполнении из стальных и полиэтиленовых труб;

– Установка отключающих устройств на газопроводе разводящих и газопроводах-вводах к газифицируемым объектам.

Максимальный расход газа составляет 836 м³/час.

В том числе:

д.Прокоп ГРПШ №1 – 288 м³/час;

д.Прокоп ГРПШ №2 – 183 м³/час;

п.Заводской ГРПШ №1 – 190 м³/час;

п.Заводской ГРПШ №2 – 235 м³/час;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Совета Заводского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на контрольно-правовую комиссию Совета Заводского сельского поселения.

Глава поселения

Е.В. Кузнецов